

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : RADOM UL. WITOSA DZ. NR.5/1  
INWESTOR : P.P.U.H. "RADKOM" SP. Z O.O.  
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM UL. WITOSA 76  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Demontaż wiaty stalowej							
2	Demontaż komina stalowe- go							
3	Montaż konstrukcji wiaty							
4	Roboty rozbiórkowe							
5	Kanał							
6	Modernizacja ścian							
7	Modernizacja dachu							
8	Dobudowa wiatrołapu							
9	Stolarka i ślusarka							
10	Elewacje							
11	Tynki i okładziny wewnętrz- ne							
12	Posadzki							
13	Roboty towarzyszące izola- cji fundamentów							
	<b>RAZEM</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budynek biurowo-socjalny</b>						
1		<b>Demontaż wiaty stalowej</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-05 1007-01 z.o.7.</b>	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - demontaż	m <sup>2</sup>	36.00		
2 d.1	<b>KNR 2-05 1008-02 z.o.7.</b>	Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montow.met.tradycyjną - demontaż	m <sup>2</sup>	89.10		
3 d.1	<b>KNR 2-05 0102-04 z.o.7.</b>	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników - demontaż	t	1.16		
4 d.1	<b>KNR 2-05 0101-04 z.o.7.</b>	Hale typu lekkiego - ramy - demontaż	t	1.95		
5 d.1	<b>KNR 4-04 0301-04</b>	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	1.92		
6 d.1	<b>KNR 4-04 0302-05</b>	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 100 cm	m <sup>3</sup>	2.88		
7 d.1	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	4.80		
8 d.1	<b>KNR 4-04 1107-01 1107-04</b>	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t	4.31		
<b>Razem dział: Demontaż wiaty stalowej</b>						
2		<b>Demontaż komina stalowego</b>				
9 d.2	<b>KNR 2-05 0206-01 z.o.7.</b>	Kominy stalowe o śr.do 600 mm - demontaż	t	2.70		
10 d.2	<b>KNR 2-05 0208-05 z.o.7.</b>	Konstrukcje podparć,zawieszę i osłon o masie elementu do 250 kg - demontaż	t	0.10		
11 d.2	<b>KNR 4-04 0302-06</b>	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm	m <sup>3</sup>	2.03		
12 d.2	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2.03		
13 d.2	<b>KNR 4-04 1107-01 1107-04</b>	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t	2.80		
<b>Razem dział: Demontaż komina stalowego</b>						
3		<b>Montaż konstrukcji wiaty</b>				
14 d.3	<b>KNR 4-01 0103-02</b>	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	2.55		
15 d.3	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0.19		
16 d.3	<b>KNR 2-02 0204-02</b>	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu.Beton B-20	m <sup>3</sup>	2.30		
17 d.3	<b>KNR 2-02 0282-04</b>	Fundamenty pod maszyny - gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5 m	szt.	6.00		
18 d.3	<b>KNR 2-02 0290-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm	t	0.01		
19 d.3	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 12 mm	t	0.04		
20 d.3	<b>KNR 2-02 0603-09</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	11.52		
21 d.3	<b>KNR 2-02 0603-10</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następną warstwa	m <sup>2</sup>	11.52		
22 d.3	<b>KNR 2-02 0602-09</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	1.92		
23 d.3	<b>KNR 2-02 0602-10</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następną warstwa	m <sup>2</sup>	1.92		
24 d.3	<b>KNR 4-01 0105-02</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	0.25		
25 d.3	<b>KNR 2-05 0130-04 analogia</b>	Wiaty o konstrukcji ramowej	t	1.88		
26 d.3	<b>kalk. własna</b>	Dostarczenie konstrukcji stalowej	t	1.88		
27 d.3	<b>KNR 7-12 0101-02</b>	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	108.68		
28 d.3	<b>KNR 7-12 0105-02</b>	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>	108.68		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNR 7-12 0208-d.3 02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>	108.68		
30	KNR 7-12 0208-d.3 02 z.sz.1.4.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji kratowych - następną warstwą	m <sup>2</sup>	108.68		
31	KNR 7-12 0210-d.3 02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych Krotność = 2	m <sup>2</sup>	108.68		
<b>Razem dział: Montaż konstrukcji wiaty</b>						
4		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
32	KNR 4-01 0535-d.4 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	11.69		
33	KNR 4-01 0354-d.4 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	26.00		
34	KNR 4-01 0354-d.4 10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8.86		
35	KNR 4-01 0354-d.4 03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.	27.00		
36	KNR 4-01 0354-d.4 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	30.00		
37	KNR 4-01 0108-d.4 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	5.24		
38	KNR 4-01 0348-d.4 05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	232.34		
39	KNR 4-01 0819-d.4 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	52.82		
40	KNR 4-01 0811-d.4 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	58.20		
41	KNR 4-01 0807-d.4 04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>	227.50		
42	KNR 4-01 0313-d.4 02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>	0.45		
43	KNR 4-01 0313-d.4 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych - ceowników 120	m	63.00		
44	KNR 4-06 0102-d.4 01	Wiercenie otworów o śr.powyżej 16 do 20 mm	szt.	120.00		
45	KNR 4-06 0112-d.4 01	Skręcanie połączeń śrubami M16	szt.	60.00		
46	KNR 4-01 0703-d.4 03 analogia	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	63.00		
47	KNR 4-01 0704-d.4 03	Wypełnienie oczek siatki na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	31.50		
48	KNR 4-01 0329-d.4 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	4.06		
49	KNR 4-01 0329-d.4 02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>	6.72		
50	KNR 4-01 0333-d.4 09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2.00		
51	KNR 4-01 0212-d.4 01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	3.69		
52	KNR 4-01 0108-d.4 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	59.33		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b>						
5		<b>Kanał</b>				
53	KNR 4-01 0106-d.5 01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>	16.01		
54	KNR 2-02 1101-d.5 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton	m <sup>3</sup>	1.67		
55	NNRNKB 202 d.5 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m <sup>2</sup>	16.71		
56	KNR 2-02 0701-d.5 01	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm - beton B-15	m <sup>2</sup>	14.95		
57	KNR 2-02 0701-d.5 05 analogia	Ściany kanałów wewnątrz budynku z bloczków betonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	17.59		
58	KNR 2-02 0701-d.5 08	Tynki ścian kanału o wysokości do 50 cm	m <sup>2</sup>	35.18		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
59	<b>NNRNKB 202</b> d.5 <b>0618-01</b>	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian kanału z papy zgrzewalnej	m <sup>2</sup>	24.63		
60	<b>KNR 2-02 0702-01</b> d.5	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	29.90		
61	<b>KNR 4-01 0106-03</b> d.5	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypianie ziemią z ukopów	m <sup>3</sup>	6.29		
62	<b>KNR 4-01 0106-04</b> d.5	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	9.72		
63	<b>KNR 4-01 0108-01</b> d.5	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	9.72		
64	<b>KNNR 3 0803-01 uwaga p.tab.</b> d.5	Remont posadzki cementowej z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>	9.67		
<b>Razem dział: Kanał</b>						
<b>6</b>		<b>Modernizacja ścian</b>				
65	<b>KNR 4-01 0304-02</b> d.6	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	5.15		
66	<b>KNR 4-01 0303-02</b> d.6	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	10.92		
67	<b>KNR 2-02 0120-02</b> d.6	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>	138.12		
68	<b>KNR 2-02 0120-01</b> d.6	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>	6.55		
<b>Razem dział: Modernizacja ścian</b>						
<b>7</b>		<b>Modernizacja dachu</b>				
69	<b>KNR 4-01 0535-04</b> d.7	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	55.40		
70	<b>KNR 4-01 0535-06</b> d.7	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	19.20		
71	<b>KNR 4-01 0535-08</b> d.7	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	40.30		
72	<b>KNR-W 4-02 40206-01</b> d.7	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1300 mm	szt.	35.00		
73	<b>KNR 2-02 0122-01</b> d.7	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.	m <sup>3</sup>	7.25		
74	<b>KNR 4-01 0322-02</b> d.7	Obsadzenie kratki wentylacyjnych stalowych w kominach z cegieł	szt.	54.00		
75	<b>KNR 2-02 0219-05</b> d.7	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	3.40		
76	<b>KNR 4-01 0208-03</b> d.7	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	15.00		
77	<b>KNR 2-17 0122-02</b> d.7	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>	13.19		
78	<b>KNR 9-16 0107-01</b> d.7	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm	m <sup>2</sup> izolacji	13.19		
79	<b>KNR 2-02 0116-01</b> d.7	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - ściany szczytowe	m <sup>2</sup>	38.56		
80	<b>KNR 2-02 0211-04</b> d.7	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m	m <sup>3</sup>	1.55		
81	<b>KNR 2-02 0290-01</b> d.7	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm	t	0.02		
82	<b>KNR 2-02 0290-02</b> d.7	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone fi 10 mm	t	0.09		
83	<b>KNR 2-02 0406-02</b> d.7	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup> drew.	1.14		
84	<b>KNR 2-02 0407-01</b> d.7	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	0.37		
85	<b>KNR 2-02 0407-03</b> d.7	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	1.01		
86	<b>KNR 2-02 0407-05</b> d.7	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.	0.43		
87	<b>KNR 2-02 0406-06</b> d.7	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup> drew.	1.86		
88	<b>KNR 2-02 0408-04</b> d.7	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m <sup>3</sup>	0.47		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
89	<b>KNR 2-02 0408-d.7 06</b>	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	9.98		
90	<b>KNR 2-02 0408-d.7 02</b>	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	1.91		
91	<b>KNR 4-01 0627-d.7 06</b>	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>	549.54		
92	<b>KNR 4-01 0631-d.7 01</b>	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>	549.54		
93	<b>NNRNKB 202 d.7 0421-01</b>	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - łaty	m <sup>2</sup>	428.64		
94	<b>NNRNKB 202 d.7 0421-01</b>	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty	m <sup>2</sup>	428.64		
95	<b>NNRNKB 202 d.7 0421-02</b>	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	47.60		
96	<b>KNNR 2 0604-d.7 02</b>	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - wiatroizolacja	m <sup>2</sup>	428.64		
97	<b>NNRNKB 202 d.7 0535-04</b>	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m <sup>2</sup>	489.18		
98	<b>NNRNKB 202 d.7 0539-01</b>	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	42.10		
99	<b>NNRNKB 202 d.7 0539-04</b>	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barrier śniegowych	m	56.80		
100	<b>NNRNKB 202 d.7 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	129.05		
101	<b>KNR-W 2-02 d.7 0522-02</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 14 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej tytanicy 0,6 mm	m	56.80		
102	<b>KNR-W 2-02 d.7 0529-02</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej tytanicy 0,6 mm	m	21.75		
<b>Razem dział: Modernizacja dachu</b>						
<b>8</b>	<b>Dobudowa wiatrołapu</b>					
103	<b>KNR 4-01 0102-d.8 02</b>	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	6.05		
104	<b>KNR 2-02 0207-d.8 01 0207-07</b>	Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu B-20	m <sup>2</sup>	15.57		
105	<b>KNR 4-01 0105-d.8 02</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	4.54		
106	<b>KNR 4-01 0108-d.8 01</b>	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	1.51		
107	<b>KNR 2-02 0603-d.8 09</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pienne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	20.16		
108	<b>KNR 2-02 0603-d.8 10</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pienne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	20.16		
109	<b>KNR 2-02 1101-d.8 07</b>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek	m <sup>3</sup>	1.58		
110	<b>KNR 2-02 1101-d.8 01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	1.26		
111	<b>KNNR 7 0505-d.8 06</b>	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych - wiatrołapy z profili aluminiowych ciepłych, przeszklenie szkłem zespolonym termoizolacyjnym, P4	m <sup>2</sup>	41.34		
112	<b>KNR-W 2-02 d.8 0524-01</b>	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm	m	8.12		
113	<b>KNR-W 2-02 d.8 0531-03</b>	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 80 mm	m	4.40		
114	<b>KNR 2-02 0218-d.8 01</b>	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	1.48		
115	<b>KNR 2-02 1219-d.8 03</b>	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m <sup>2</sup>	szt.	1.00		
<b>Razem dział: Dobudowa wiatrołapu</b>						
<b>9</b>	<b>Stolarka i ślusarka</b>					
116	<b>KNR-W 2-02 d.9 1040-02</b>	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe półpełne - drzwi wewnętrzne	m <sup>2</sup>	4.37		
117	<b>KNR 4-01 0321-d.9 03</b>	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	23.00		
118	<b>KNR 4-01 0321-d.9 04</b>	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	1.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
119 d.9	<b>analiza indywidualna</b>	Dostarczenie podokienników lastryko	mb	27.70		
120 d.9	<b>KNR 2-02 1016-02</b>	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	18.00		
121 d.9	<b>KNR 2-02 1017-05</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła pełne, gładkie,	m <sup>2</sup>	3.33		
122 d.9	<b>KNR 2-02 1017-04</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła profilowane z kratką wentylacyjną	m <sup>2</sup>	9.00		
123 d.9	<b>KNR 2-02 1017-04</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła profilowane	m <sup>2</sup>	19.80		
124 d.9	<b>KNR 4-01 0920-20</b>	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.	16.00		
125 d.9	<b>KNR 4-01 0920-24</b>	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	14.00		
126 d.9	<b>KNR 4-01 0920-25</b>	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.	2.00		
127 d.9	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi o odporności ogniowej EI30	m <sup>2</sup>	6.03		
128 d.9	<b>KNR 2-02 1203-02</b>	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	1.23		
129 d.9	<b>KNR 2-02 1215-01</b>	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - drzwiczki rewizyjne	szt.	5.00		
130 d.9	<b>KNR 2-02 1213-03</b>	Drabiny zewnętrzne dostawiane	m	4.00		
131 d.9	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż regałów przesuwanych, mb 560 mb półek uniwersalnych ( archiwum)	mb	560.00		
<b>Razem dział: Stolarka i ślusarka</b>						
<b>10</b>	<b>Elewacje</b>					
132 d.10	<b>KNR 4-01 0726-01</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	51.81		
133 d.10	<b>KNR 4-01 0735-07</b>	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>	14.76		
134 d.10	<b>NNRNKB 202 2803-05</b>	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>	86.28		
135 d.10	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	9.76		
<b>Razem dział: Elewacje</b>						
<b>11</b>	<b>Tynki i okładziny wewnętrzne</b>					
136 d.11	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	76.70		
137 d.11	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	85.88		
138 d.11	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	760.47		
139 d.11	<b>KNR 4-01 0711-02</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	108.64		
140 d.11	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	217.28		
141 d.11	<b>KNR 4-01 0708-02</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	119.70		
142 d.11	<b>NNRNKB 202 2701-01</b>	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>	255.00		
143 d.11	<b>KNR 4-01 0711-13</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	9.22		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
144 d.11	<b>KNR 4-01 0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>	36.88		
145 d.11	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	1086.39		
146 d.11	<b>KNR 2-02 2009-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	46.10		
147 d.11	<b>KNR 2-02 2009-05</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych	m <sup>2</sup>	29.92		
148 d.11	<b>KNR 2-02 2009-07</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	154.09		
149 d.11	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	1162.41		
<b>Razem dział: Tynki i okładziny wewnętrzne</b>						
<b>12</b>		<b>Posadzki</b>				
150 d.12	<b>KNR 4-01 0210-01</b>	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m <sup>2</sup> poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego - bruzdy w wylewce i izolacji pod instalację c.o. i wodną, regały	m	268.34		
151 d.12	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	78.60		
152 d.12	<b>KNR 2-02 0607-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii hydroizolacyjnej	m <sup>2</sup>	10.50		
153 d.12	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	10.50		
154 d.12	<b>KNR 4-01 0207-02</b>	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.03 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	268.34		
155 d.12	<b>KNR 2-02 1102-01 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	290.60		
156 d.12	<b>KNR 2-02 0607-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	301.10		
157 d.12	<b>KNR 2-02 1102-01 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro zbrojone włóknami stalowymi	m <sup>2</sup>	290.60		
158 d.12	<b>KNR 2-02 1102-01 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro zbrojone włóknami stalowymi	m <sup>2</sup>	10.50		
159 d.12	<b>NNRNKB 202 2805-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>	143.20		
160 d.12	<b>NNRNKB 202 2809-03</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m	164.68		
161 d.12	<b>KNR 2-02 1112-01</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>	153.50		
162 d.12	<b>KNR 2-02 1112-01</b> <b>analogia</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych antyelektrostatyczne	m <sup>2</sup>	4.40		
163 d.12	<b>KNR 2-02 1113-08</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m	181.58		
<b>Razem dział: Posadzki</b>						
<b>13</b>		<b>Roboty towarzyszące izolacji fundamentów</b>				
164 d.13	<b>KNR 4-01 0101-03</b>	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m <sup>2</sup>	41.16		
165 d.13	<b>KNR 4-01 0104-02</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	48.19		
166 d.13	<b>KNR 4-01 0105-02</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	48.19		
167 d.13	<b>KNR 2-31 0511-01</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	41.16		
168 d.13	<b>KNR 2-31 0407-02</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	84.32		
<b>Razem dział: Roboty towarzyszące izolacji fundamentów</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: