
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE ZAPLECZA SKŁADOWISKA ODPADÓW
ADRES INWESTYCJI : RADOM UL. WITOSA DZ. NR.5/1, 5/11, 5/12
INWESTOR : P.P.U.H. "RADKOM" SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM UL. WITOSA 76
KOD CPV :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2011

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERNU						
1			NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
1.1			Roboty rozbiórkowe			
1	SST.III. d.1.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - kojców dla psów 198.0	m ² m ²	198.00	
					RAZEM	198.00
2	SST.III. d.1.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 198.0*15/1000	t t	2.97	
					RAZEM	2.97
3	SST.III. d.1.1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 386.0	m ² m ²	386.00	
					RAZEM	386.00
4	SST.III. d.1.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60.0	m m	60.00	
					RAZEM	60.00
5	SST.III. d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (0.15*0.35+0.15*0.15)*60.0	m ³ m ³	4.50	
					RAZEM	4.50
6	SST.III. d.1.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 48.0	m ² m ²	48.00	
					RAZEM	48.00
7	SST.III. d.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (386.0*0.15+0.15*0.30*60.0+4.50+48.0*0.07)*1.3	m ³ m ³	89.00	
					RAZEM	89.00
1.2			Roboty ziemne			
8	SST.III. d.1.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie zbiorników 30.0	m ³ m ³	30.00	
					RAZEM	30.00
9	SST.III. d.1.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 30.0	m ³ m ³	30.00	
					RAZEM	30.00
10	SST.III. d.1.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 1120.0+294.0	m ² m ²	1414.00	
					RAZEM	1414.00
11	SST.III. d.1.2	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1414.0*0.40	m ³ m ³	565.60	
					RAZEM	565.60
12	SST.III. d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1414.0	m ² m ²	1414.00	
					RAZEM	1414.00
13	SST.III. d.1.2	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1414.0/10000	ha ha	0.14	
					RAZEM	0.14
1.3			Roboty nawierzchniowe - drogi			
14	SST.III. d.1.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08 drogi	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 1414.0	m ² m ²	1414.00	
					RAZEM	1414.00
15	SST.III. d.1.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1414.0	m ² m ²	1414.00	
					RAZEM	1414.00
16	SST.III. d.1.3	KNR 2-31 0511-03 drogi i dojazd- dy	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1100.0	m ² m ²	1100.00	
					RAZEM	1100.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	SST.III. d.1.3	KNR 2-01 0129-05	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 294.0	m ² m ²	 294.00	
1.4					RAZEM	294.00
			Krawężniki i obrzeża			
18	SST.III. d.1.4	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 450.0	m m	 450.00	
					RAZEM	450.00
19	SST.III. d.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem $(0.35*0.15+0.15*0.15)*450.0$	m ³ m ³	 33.75	
					RAZEM	33.75
20	SST.III. d.1.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 450.0	m m	 450.00	
					RAZEM	450.00
21	SST.III. d.1.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70.0	m m	 70.00	
					RAZEM	70.00