
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA (CPV 45331210-1, 45331220-4, CPV 45000000-7,
S.S.T. sanitarna cz.I)
ADRES INWESTYCJI : Budynek B 14 - sterownia wentylatorni PPUH "RADKOM" Sp. z o.o. Radom ul. Witosa 76
INWESTOR : PPUH "RADKOM" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Radom ul. Witosa 76
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Lis
DATA OPRACOWANIA : 07.2011

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw.2011

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 3	Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna - przewody wentylacyjne (CPV 45331210-1, 45331220-4, S.S.T. cz. sanitarna nr I)					
2	4 - 10	Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna - uzbrojenie przewodów wentylacyjnych (CPV 45331210-1, 45331220-4, S.S.T. cz. sanitarna nr I)					
3	11 - 15	Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna - urządzenia wentylacyjne i osprzęt (CPV 45331210-1, 45331220-4, S.S.T. cz. sanitarna nr I)					
4	16 - 16	Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna - izolacja termiczna (CPV 45331210-1, 45331220-4, S.S.T. cz. sanitarna nr I)					
5	17 - 20	Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna - roboty budowlane (CPV 45000000-7, S.S.T. cz. sanitarna nr I)					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kosztorys inwestorski instalacji wentylacji mech. dla bud. nr 14 - budynek sterowni wentylatorni Radom ul. Witosa 76						
1		Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna - przewody wentylacyjne (CPV 45331210-1, 45331220-4, S.S.T. cz. sanitarna nr I)				
1 d.1	KNR-W 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	41.02		
2 d.1	KNR-W 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	15.35		
3 d.1	KNR-W 2-17 0101-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	6.06		
2		Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna - uzbrojenie przewodów wentylacyjnych (CPV 45331210-1, 45331220-4, S.S.T. cz. sanitarna nr I)				
4 d.2	KNR-W 2-17 0130-01	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obw.do 800 mm	szt.	4		
5 d.2	KNR-W 2-17 0130-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obw.do 1200 mm	szt.	1		
6 d.2	KNR-W 2-17 0130-04	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obw.do 2000 mm	szt.	1		
7 d.2	KNR 2-17 0138-02 analogia	Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ RHS-300x150 mm f-my ALNOR	szt.	6		
8 d.2	KNR 2-17 0138-02 analogia	Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ RHS-500x200 mm f-my ALNOR	szt.	3		
9 d.2	KNR-W 2-17 0146-01	Czerpnie ściennie prostokątne typ CWM o obw.do 1300 mm	szt.	1		
10 d.2	KNR-W 2-17 0155-04 analogia	Tłumik kanałowy SQL-600x250 L=750 f-my ALNOR	szt.	2		
3		Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna - urządzenia wentylacyjne i osprzęt (CPV 45331210-1, 45331220-4, S.S.T. cz. sanitarna nr I)				
11 d.3	KNR-W 2-17 0322-01 analogia	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z komorą mieszania VS-15-R-ME/HC-T + VS-15-R-FV/EM-T+ zestaw automatyki + konstrukcja wsporcza f-my VTS	kpl.	1		
12 d.3	KNR-W 2-17 0322-01 analogia	Agregat klimatyzacyjny zewnętrzny do chłodnicy freonowej typ MHA/K-25 wraz z konstrukcją wsporczą, automatyką i uruchomieniem f-my KLIMA-THERM	kpl.	1		
13 d.3	KNR INSTAL 0301-01 analogia	Rurociągi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach, wraz z izolacją	m	5		
14 d.3	KNR INSTAL 0301-04	Rurociągi w instalacjach klimatyzacyjnych miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach, wraz z izolacją	m	5		
15 d.3	KNR-W 2-15 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych do naczyń na skropliny typ HL 21 f-my HL	m	8		
4		Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna - izolacja termiczna (CPV 45331210-1, 45331220-4, S.S.T. cz. sanitarna nr I)				
16 d.4	KNR 2-16 0307-05 analogia	Izolacja kanału wentylacyjnego wełną mineralną grub.50 mm typ Lamella Mat Alu Foil EF f-my ROCKWOOL	m ²	45		
5		Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna - roboty budowlane (CPV 45000000-7, S.S.T. cz. sanitarna nr I)				
17 d.5	KNR-W 4-01 0335-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1		
18 d.5	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	1		
19 d.5	KNR 2-02 0819-01	Sztablatura wewn.ścian gładkich	m ²	15		
20 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	15		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: