
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU, NR INWENTARZOWY 20Z, DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI OD-
PADÓW KOMUNALNYCH PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.,
ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM UL. WITOSA 94 DZ. NR EWID.3/5
INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RADKOM" SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM UL. WITOSA 76
BRANŻA : ROBOTY INŻYNIERYJNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
Kosztorys							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Utwardzenie terenu				
1.1		Roboty ziemne i przygotowawcze				
1	KNR 2-31 0813-d.1.03 1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej	m	90.50		
2	KNR 2-31 0812-d.1.03 1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	6.00		
3	KNR 2-01 0121-d.1.02 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.39		
4	KNR 2-31 0103-d.1.04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	3908.00		
5	KNR 2-31 0103-d.1.02 1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	109.20		
1.2		Nawierzchnia z płyt drogowych				
6	KNR 2-31 0402-d.1.04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem <i>Beton zwykły C12/15 (B-15)</i>	m ³	18.09		
7	KNR 2-31 0403-d.1.04 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	273.00		
8	KNR 2-31 0109-d.1.01 2	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	3908.00		
9	KNR 2-01 0129-d.1.05 2 analogia	Układanie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m ² - płyty żelbetowe zbrojone podwójnymi siatkami , miejsca na poszerzeniach pomiędzy istniejącym placem a płytami wypełnić kruszywem łamanym stab. mechanicznie 0/31,5mm gr.15cm	m ²	3908.00		
Razem dział: Utwardzenie terenu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: