

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany kostki brukowej ażurowej na kostkę brukową „Behaton” na parkingu składowiska odpadów w Radomiu przy ul. Witosa 98.

### **Zakres robót:**

- demontaż kostki ażurowej – 480 m<sup>2</sup>
- korytowanie terenu pod podbudowę – 480 m<sup>2</sup>
- ułożenie folii gr. 0,3 mm – 480 m<sup>2</sup>
- ułożenie nowej kostki brukowej typu „Behaton” o grub. 8mm wraz z podbudową gr. 5 cm – 480 m<sup>2</sup>

### **Wymagania wykonawcze:**

1. Wszystkie roboty wchodzące w zakres umowy będą wykonywane podczas normalnych warunków pracy zakładu. W związku z powyższym wykonawca jest zobowiązany do dostosowania technologii oraz harmonogramu prac do warunków pracy zakładu. Zakład czynny w godz. 7-15.
2. Termin realizacji całej usługi będącej przedmiotem umowy, strony ustalają od dnia zlecenia robót na 14 dni roboczych w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

### **Przed złożeniem oferty obowiązkowa wizja lokalna.**

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Nadzoru Budowlanego p. Krzysztofem Pskitem tel. 519-376-556.

Prosimy o przesłanie oferty cenowej oraz terminu wykonania zlecenia na adres: [a.kultys@radkom.com.pl](mailto:a.kultys@radkom.com.pl) do dn. 17.04.2019r.