

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania jadalni z zapleczem sanitarnym w budynku administracyjno-socjalnym
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. Witosa 94, dz. nr ewid. 3/5
INWESTOR : PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. Witosa 94
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Ścianki działowe, sufity podwieszane						
3	Stolarka i ślusarka						
4	Wykończenie ścian i sufitów						
5	Posadzki						
	RAZEM						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Zmiana sposobu użytkowania jadalni z zapleczem sanitarnym na pokoje biurowe Zarządu					
1 Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	Zabezpieczenie okien folią malarską	m ²	41,25		
2 d.1	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m ²	szt.	6,00		
3 d.1	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²	75,60		
4 d.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	6,00		
5 d.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	40,44		
6 d.1	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina podwójna	m ²	71,97		
7 d.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,02		
8 d.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych - ceowników 120 mm	m	3,00		
9 d.1	Wiercenie otworów o śr.do 16 mm i głębokości 10 mm	szt.	6,00		
10 d.1	Skręcanie połączeń śrubami M8	szt.	3,00		
11 d.1	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m	3,00		
12 d.1	Wypełnienie oczek siatki na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	1,50		
13 d.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,50		
14 d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	22,11		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe					
2 Ścianki działowe, sufity podwieszane					
15 d.2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02, wełna 80 mm	m ²	61,77		
16 d.2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²	75,60		
Razem dział: Ścianki działowe, sufity podwieszane					
3 Stolarka i ślusarka					
17 d.3	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe. Drzwi i ościeżnice z profili aluminiowych powlekanych, przeszklone szkłem bezpiecznym z naświetlem górnym stałym. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna lub pochwyt, zamek patentowy na klucz, samozamykacz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce. Kolor drzwi i ościeżnic szary w nawiązaniu do drzwi istniejących w budynku.	m ²	4,50		
18 d.3	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych - Drzwi wewnętrzne płytowe, wzmocnione, powierzchnia malowana fabrycznie, szklone częściowo szybą bezpieczną piaszkowaną. Ościeżnice MDF regulowane, powierzchnia jak drzwi. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce. Kolor drzwi i ościeżnic szary w nawiązaniu do drzwi istniejących w budynku.	m ²	4,20		
19 d.3	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych - Drzwi wewnętrzne płytowe, wzmocnione, powierzchnia malowana fabrycznie, szklone częściowo szybą bezpieczną piaszkowaną, wyposażone dołem w otwory wentylacyjne Ościeżnice MDF regulowane, powierzchnia jak drzwi. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce. Kolor drzwi i ościeżnic szary w nawiązaniu do drzwi istniejących w budynku.	m ²	3,78		
20 d.3	- Drzwi wewnętrzne płytowe, wzmocnione, powierzchnia malowana fabrycznie, pełne, wyposażone dołem w otwory wentylacyjne Ościeżnice MDF regulowane, powierzchnia jak drzwi. Wyposażenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek na klucz, odbój metalowo-gumowy mocowany w posadzce. Kolor drzwi i ościeżnic szary w nawiązaniu do drzwi istniejących w budynku.	m ²	2,10		
Razem dział: Stolarka i ślusarka					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
4 Wykończenie ścian i sufitów					
21 d.4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	1,00		
22 d.4	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m	15,00		
23 d.4	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	9,52		
24 d.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	25,56		
25 d.4	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm, r	m ²	25,56		
26 d.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	60,33		
27 d.4	(z.VII) Gruntowanie ścian	m ²	161,82		
28 d.4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	154,82		
29 d.4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach	m ²	7,00		
30 d.4	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	161,82		
31 d.4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	1,54		
32 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	1,54		
Razem dział: Wykończenie ścian i sufitów					
5 Posadzki					
33 d.5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	75,60		
34 d.5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	6,00		
35 d.5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m	6,66		
36 d.5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	7,27		
37 d.5	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²	6,00		
38 d.5	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 60 cm	m	12,78		
39 d.5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 20 mm - naprawa posadzki w miejscu ścianek działowych	m ²	3,32		
40 d.5	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 cm grub. 6,5 mm przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. Klasa użytkowania wykładziny 33. Kolor wykładziny szary	m ²	69,80		
41 d.5	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	43,52		
Razem dział: Posadzki					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie: